



MUNICIPALITE de
ROUFFIGNAC – St CERNIN de REILHAC

Projet de construction d'un Garage municipal
sur une parcelle communale route des Tuilières

Descriptif des travaux envisagés :

Dimensions hors tout : 8,00 x 12,00
Deux portes garage sur 1 façade pignon 8,00
Couverture bac acier 1 pente 10%

	U	Qté estimée	Montant H.T.	Montant T.T.C
Travaux Maçonnerie :				
Terrassement : préparation plateforme	Forfait	8 x 12 m		
Fondation – Dallage				
Béton pour semelle et armatures	m3	14		
Dallage ep. 0,15	m2	96		
Régalage complémentaire calcaire	m2	96		
Elévations – Plancher				
Béton banché	m3	32		
Coffrage murs et armatures	m2	320		
Drainage – Finition				
Caniveau béton	ml	38		
Protection Delta MS	m2	45		
Drain perforé série bâtiment Ø 100	ml	30		
Seuils de porte	ml	5		
Préparation chantier				
Prescriptions suivant PGC	U	1		
Etude Béton	U	1		